

«مشخصات آسانسور»

محل اجرای کار: کیلومتر ۱۰ جاده اردکان - نائین، مجتمع چادرملوی اردکان

موضوع: پیشنهاد قیمت ۱ دستگاه آسانسور مسافربر بدون موتورخانه کششی گیرلس با ظرفیت ۸ نفر و تعداد توقف در دو ایستگاه

این شرکت در نظر دارد نسبت به خرید و اجرای یک دستگاه آسانسور کششی گیرلس در محل اجرای کار اقدام نماید، لذا خواهشمند است قیمت پیشنهادی خود را بر اساس موارد ذیل اعلام فرمایید.

- ۱- موتور گیرلس: ساخت شرکت **Ziehl Abegg** آلمان با سرعت 1m/s می باشد.
- ۲- قطعات تابلو فرمان: به صورت وارداتی شرکت **ARKE** مدل **ARCODE** و یا **MONARCH** مدل **NICE3000new** با سیستم **3VF** همراه با سیستم باطری اضطراری برای رساندن کابین به نزدیکترین طبقه به هنگام قطع برق می باشد.
- ۳- ریل های راهنما: کابین **T70(9)** و وزنه **T70(9)** ساخت شرکت **SAVERA** اسپانیا می باشد.
- ۴- درهای طبقات و کابین: تمام اتوماتیک مکانیزم کاملاً وارداتی ترکیه و لته و چهارچوب ساخت شرکت سیماتکسان مدل **SELECOM** می باشد.
- ۵- درهای طبقات و کابین به ابعاد ۲۱۰*۹۰ سانتی متر از جنس استیل خشدار نقره ای می باشد.
- ۶- سیم بکسل: ساخت شرکت **GUSTAVWOLF** آلمان نمره ۸ مدل **F7 s** (تمام فولاد) می باشد.
- ۷- تراول کابل: ساخت شرکت **DATWYLER** از کارخانه چک با سطح مقطع ۰.۷۵ × ۲۴ می باشد.
- ۸- کابین: تک در مدل تمام استیل و دکوراسیون داخل کابین استیل خشدار نقره ای می باشد.
- ۹- پاراشوت: به صورت تدریجی و دوطرفه ساخت شرکت **METROPLAST** ترکیه متناسب با ظرفیت و سرعت آسانسور می باشد.
- ۱۰- گاورنر: دو طرفه ساخت شرکت **METROPLAST** ترکیه متناسب با سرعت و مدل آسانسور می باشد.
- ۱۱- پنل کنترل کابین: به ارتفاع کل کابین همراه با تلفن تاج و اینترکام ساخت شرکت **MEDIA** می باشد.
- ۱۲- وزنه تعادل: از نوع چدنی می باشد.
- ۱۳- ضربه گیر: از جنس پلی اورتان ساخت شرکت **ISTA** می باشد.

۱۴- اورلود : به صورت نصب زیر کابینی با ۴ اکتیو و همراه با برد داخل تابلو فرمان ساخت شرکت **CENTA** ترکیه می باشد.

۱۵-الباقی قطعات مورد نیاز مطابق با استاندارد **EN81** اروپا می باشد .

۱۶- سایر مشخصات فنی و ابعادی کابین ارائه گردد .

۱۷- آسانسور بدون نیاز به موتورخانه باشد.

- کلیه ماشین آلات ، ابزار کار و غیره جهت اجرا و ساخت به عهده پیمانکار می باشد و در قیمت پیشنهادی پیمانکار لحاظ گردیده شده است و هیچ گونه هزینه ایی بابت آن پرداخت نخواهد شد.
- کلیه نفرات پیمانکار باید دارای گواهینامه و مورد تایید کارفرما باشند.
- کلیه کسورات قانونی اعم از بیمه و مالیات به عهده پیمانکار می باشد.
- تامین آب و برق به عهده کارفرما می باشد.
- کلیه هزینه های ایاب و ذهاب و اسکان به عهده پیمانکار می باشد.(امکان اسکان پرسنل پیمانکار در محل کارخانه نمی باشد.)
- مبلغ پیشنهادی پیمانکار بر اساس برآورد دقیق به همراه مشخصات کامل متریکال مورد نیاز را ارسال خواهد نمود و هرگونه تغییرات در حین کار بر مبلغ پیشنهادی تاثیر گذار نخواهد بود.
- هرگونه دستور کار دستگاه نظارت که باعث کاهش یا افزایش هزینه ها گردد از سوی پیمانکار لازم الاجرا می باشد.
- دریافت گواهی استاندارد به عهده پیمانکار می باشد.